TEMPORÄRER NETZANSCHLUSS

Bau- und Eventstrom

Sie stehen vor der Umsetzung eines Bauvorhabens oder planen einen Event? Die BKW sorgt für eine zuverlässige und sichere Stromversorgung sowie eine einfache Abwicklung Ihres Vorhabens.

Temporärer Netzanschluss für Baustrom

Gerne unterstützt die BKW Ihr Bauprojekt, das einen Netzanschluss auf Niederspannung benötigt.

Unser Angebot «Baustrom» umfasst Installation, Anschluss und Demontage sowie die Miete des Bauzählerkastens. Weitere Leistungen wie Energiebezug, Netznutzung, Abgaben etc. stellt die BKW zusätzlich gemäss gültigen Tarifen in Rechnung. Falls Sie mehrere Bauzählerkästen für die gleiche Baustelle benötigen und diese gleichzeitig installieren, erhalten Sie einen Rabatt von 20 Prozent auf die Installationspauschale.

Bau	100 A	315 A
Installationspauschale	870.00	1 550.00
Mtl. Materialmiete	65.00	100.00
Expresszuschlag	550.00	550.00
Energiebezug, Netznutzung, Abgaben etc.	Gemäss aktuell gültigen Tarifen	

Die Preise sind exklusive MWSt.

Hinweise zu den Kosten:
Die monatliche Materialmiete deckt die Kosten für die Bereitstellung des Bauzählerkastens und der Leitung ab.

Temporärer Netzanschluss für Eventstrom

Gerne unterstützt die BKW Ihren Event.

Unser Angebot «Eventstrom» gilt für eine Installationsdauer von maximal 15 Tagen. Falls Ihr Event länger dauert, benötigen Sie das Produkt «Baustrom».

Das Angebot «Eventstrom» beinhaltet Installation, Anschluss und Demontage sowie die Miete des Bauzählerkastens. Weitere Leistungen wie Energiebezug, Netznutzung, Abgaben etc. stellt die BKW zusätzlich gemäss gültigen Tarifen in Rechnung. Falls Sie mehrere Bauzählerkästen für den gleichen Event benötigen und diese gleichzeitig installieren, erhalten Sie einen Rabatt von 20 Prozent auf die Installationspauschale. Zusätzlich unterstützt die BKW jede Bestellung mit einem Kulturbeitrag von 350 Schweizer Franken. Diesen berücksichtigen wir bei der Rechnungsstellung.

Event	100 A	315 A
Installationspauschale	870.00	1 550.00
Expresszuschlag	550.00	550.00
Energiebezug, Netznutzung, Abgaben etc.	Gemäss aktuell gültigen Tarifen	


Die Preise sind exklusive MWSt.

Haben Sie Fragen zur richtigen Stromstärke?

Stromstärke	Bau (Beispiele)	Event (Beispiele)
100 Ampere	Wohnungsbau	Dorffeste oder Schausteller
315 Ampere	Gewerbe und Industriebau	Kantonales oder Eidgenössisches Schwingfest

Verschiebung des Netzanschlusspunktes

Sollten unzulässige Netzrückwirkungen (vgl. Art. 12 AGB Netzanschluss und Netznutzung) und/oder eine Beeinträchtigung durch Dritte auftreten, kann die BKW den Netzanschlusspunkt verschieben oder gänzlich demontieren. Die Kosten dieser Anpassung gehen zu Lasten des Verursachers.



Bestellvorgang für Bau- und Eventstrom

Sie bestellen das gewünschte Produkt online auf www.bkw.ch/bau-eventstrom, indem Sie konzessionierte Elektroinstallateure beauftragen, eine entsprechende Installationsanzeige zu erstellen und der BKW per Branchensoftware ElektroForm online oder ElektroForm15 einzureichen. Die Installationsanzeige inklusive Antrag hat für das Produkt 100A mindestens sechs Arbeitstage, für das Produkt 315A mindestens zehn Arbeitstage vor dem gewünschten Montagetermin beim Anschlussservice der BKW einzutreffen. Es gilt das Einreichdatum der Installationsanzeige und nicht das Ausstellungsdatum des Antrags.

www.bkw.ch/bau-eventstrom

Expressbestellungen
Expressbestellungen führt die BKW gegen einen Zuschlag von 550 Schweizer Franken je Bauzählerkasten aus. Wenn alle nötigen Voraussetzungen erfüllt sind, installiert die BKW den Bauzählerkasten für das Produkt 100A innerhalb von fünf Arbeitstagen, für das Produkt 315A innerhalb von neun Arbeitstagen.

Inbetriebnahme von Bau- und Eventstrom

Die BKW installiert den Bauzählerkasten an der nächstgelegenen Verteilkabine oder Transformatorenstation. Die baustellen- oder eventseitige Installation bis zum Bauzählerkasten verantwortet der Auftraggebende. Diese Installation wird durch konzessionierte Elektroinstallateure erstellt und mit einem Sicherheitsnachweis gemäss Verordnung für elektrische Niederspannungsinstallationen belegt. Eine Kopie dessen ist der BKW einzureichen. Netzanschlüsse auf Baustellen und Märkten unterliegen einer Pflicht zur Kontrolle durch die ausführende Elektroinstallationsunternehmung direkt nach der Erstellung.

Wichtiger Hinweis bezüglich Baustrom
Spätestens sechs Monate nach der Inbetriebnahme ist die Abnahmekontrolle gemäss Verordnung für elektrische Niederspannungsinstallationen durch ein unabhängiges Kontrollorgan durchzuführen. Diese Kontrolle muss im Anschluss jährlich wiederholt werden. Eine Kopie der Abnahmekontrolle ist der BKW einzureichen sowie im Kundencenter BKW Business durch den Auftraggebenden zu hinterlegen.

Demontage

Die Demontage zum gewünschten Zeitpunkt muss im Kundencenter vom Auftraggebenden ausgelöst werden. Der Auftraggebende verantwortet, dass die konzessionierten Elektroinstallateure die Baustelleninstallation bis zum Bauzählerkasten rückbauen. Die BKW wird anschliessend den Bauzählerkasten vor Ort demontieren. Zuletzt führt die BKW in ihrem Lager die geforderte Geräteprüfung durch und nimmt allfällige Reparaturen am Bauzählerkasten vor.

Achtung: Ist die Baustelleninstallation bis zum Bauzählerkasten installationsseitig nicht rückgebaut, nimmt die BKW aus Haftungsgründen keine Demontage vor. Die daraus entstehenden Mehrkosten (zum Beispiel durch erneute Anfahrt zum Demontageplatz) gehen zu Lasten des Auftraggebenden.

Übersicht über das Vorgehen zu «Bau- und Eventstrom»

Vor Baubeginn




Der Auftraggebende beantragt auf www.bkw.ch/bau-eventstrom das gewünschte Produkt. Konzessionierte Elektroinstallateure bestätigen anschliessend die Installationsanzeige und senden diese zusammen mit dem Antrag an die BKW.

Während der Bauphase



Konzessionierte Elektroinstallateure bestätigen dem Auftraggebenden die Inbetriebnahme. Im Kundencenter befinden sich die Planungsdaten und die Koordinaten aller involvierten Parteien.

Ende der Bauphase



Die BKW fordert den Auftraggebenden zwei Wochen vor dem Demontagetermin per E-Mail auf, das Datum zu bestätigen oder zu aktualisieren. Die BKW demontiert nach Bestätigung des Datums den Bauzählerkasten.

Aktuelle Informationen zu Ihrem Projekt

Im Kundencenter BKW Business «Bau- und Eventstrom» stehen dem Auftraggebenden alle relevanten Informationen rund um das Projekt zur Verfügung. So behalten Sie immer die Übersicht über Ihr Projekt.

Die Registrierung fürs Kundencenter BKW Business läuft über www.bkw.ch/bau-eventstrom

Ergänzende Bestimmungen

Es gelten die:

- Allg. Geschäftsbedingungen (AGB) der BKW Energie AG für den Netzanschluss und die Netznutzung
- Werkvorschriften BE/JU/SO (WV) www.werkvorschriften.ch

Die BKW kann die Preise unter Berücksichtigung der gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben einseitig festlegen. Preisanpassungen bedürfen keiner Kündigung des Vertrags.

BKW Energie AG
Netzanschlussmanagement
Dr. Schneiderstrasse 14
2560 Nidau
www.bkw.ch

Kundenservice
anschlussservice@bkw.ch
Telefon 0844 121 140
Ausserhalb der Bürozeiten:
Telefon 0844 121 175

Gültigkeit
Preise gültig ab
01. Januar 2026

BKW
POWER GRID